

ИП Абженов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а
ИНН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИНК KZ02856000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖСК Абженов Ж.Т.
Астана к.,Элиби Жангелдин к., 12а уй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ02856000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

ФИО: Абенов Жанат Тоқтарович
Контакты : 87472577350
87774987217
email: janat-abk@mail.ru

Абенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования в трубопроводах на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующие города: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Актюбе, Кулысары, Жезказган, Сатпаев, Шалтынский.

Компании с которыми работаем: 2006-2009 г. TOO «Nurcost», TOO «Резон», TOO «Kurylinsk», 2009-2011г. TOO «Open Business Technologies», TOO «Орда Даму», TOO «Mebeleon», 2011-2015 г. TOO «MD5 Company», TOO «Ea Technology», 2015-2020 г. TOO «Тем-Бег»(Павлодар), TOO «Big Capital ISY»(Павлодарский Нефтехимический завод), TOO «Integracy Kazakhstan», TOO «Hate», TOO «AGG Innovation»(а так же различные государственные, частные и промышленные организации).

Наличие лицензий СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774987217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы
Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые электромонтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	1 000 000,0	1 000 000,0
Итого по работам					1 000 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	600,0	м	432,0	259 200,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	400,0	м	680,0	272 000,0
4	Гофра ПНД d20	100,00	м	140,0	14 000,0
5	Кабель УТР 5е	180,00	м	320,0	57 600,0
6	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	100,00	м	360,0	36 000,0
7	Гофра ПВХ d20	400,00	м	161,0	64 400,0
8	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	2,00	пачка	11700,0	23 400,0
9	Нейлоновые хомуты 150мм	3,00	пачка	1450,0	4 350,0
10	Коробка распределительная 100*100*40 (промурав)	15,00	шт	810,0	12 150,0
11	Клипы монтажного пистолета d20 (промурав)	23,00	пачк	3300,0	75 900,0
12	Подрозетки по бетону 65*60мм	60,00	шт	159,0	9 540,0
13	Крышка для подрозетника	60,00	шт	105,0	6 300,0
14	Гильзы ГМЛ 4-3	80,00	шт	110,0	8 800,0
15	Гильзы ГМЛ 6-4	50,00	шт	150,0	7 500,0
16	Гильзы ГМЛ 10-5	35,00	шт	260,0	9 100,0
17	Гильзы ГМЛ 16-6	25,00	шт	273,0	6 825,0
18	Мешки для мусора	10,00	шт	70,0	700,0
19	Изолента	5,00	шт	800,0	4 000,0
20	Патрон E27	10,00	шт	280,0	2 800,0
21	Лампочки LED	13,00	шт	1450,0	18 850,0
22	Дюбель хомут	2,00	пачка	950,0	1 900,0
23	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
24	Алмазный коронка d72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
25	Розетка наружн двойная	2,00	шт	1350,0	2 700,0
26	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
Итого					940 015,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. 1P NXB-63 C10A (CHINT)	5	шт	1120	5 600,00
2	Автоматич выкл. 1P NXB-63 C16A (CHINT)	10	шт	1280	12 800,00
3	Контактор модульн. NCH8- 63 20 63A 2НО 220/230В	1	шт	11420	11 420,00
4	Автоматич выкл. 4P NXB-125 C100A (CHINT)	1	шт	14900	14 900,00
5	Реле напряжения Welrok D2-63	3	шт	26200	78 600,00
6	УЗО NXL 63 6kA 1P+N 63A 30mA AC (CHINT)	2	шт	9650	19 300,00
7	Площадка под стяжку усиленная	1	пачка	1350	1 350,00
8	Эл.щит ЩРВ 72 модуль 540*600*120 IP30	1	шт	71050	71 050,00
9	ПУГВ 1*6 желтый	6	шт	640	3 840,00
10	ПУГВ 1*6 красный	6	м	640	3 840,00
11	ПУГВ 1*6 зеленый	6	м	640	3 840,00
12	ПУГВ 1*6 синий	10	шт	640	6 400,00
13	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
14	Ншви 6-12	2	пачка	1250	2 500,00
15	Площадка самокл 20*20	1	упак	1450	1 450,00
16	Шина соединит 63A 1 фазный	1	шт	4150	4 150,00
17	Колодка соедин. РБД 125A на дин рейку синий	4	шт	3800	15 200,00
Итого по матер					258 640,00
Итого работы + материалы					2 198 655,0

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки
беспроводной системы «умный дом»

р.з

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загибываются;
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абенов Ж.Т.», утверждённым
Копия Регламента предоставляется по запросу.