

ИП Абенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангелдина 12а
ИНН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИНК KZ02856000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абенов Ж.Т.
Астана к.,Элібі Жангелдин к., 12а үй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ02856000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

Номер лицензии: 15-ЕСП-М000518
ФИО: Абенов Жанат Тогтарович
Контакты : 87472577350
8774987217
email: janat-abk@mail.ru

Абенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электротехники трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж умного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующие города: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Коргалжынская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Астана, Павлодар, Жезказган, Сатпаев, Целиноск. Компании с которыми работаем: 2006-2009 г. TOO «Nylgoss», TOO «Резан», TOO «Ирылсын», 2009-2011г. TOO «Open Values Technology», TOO «Орда Даму», TOO «Mebelart», 2011-2015 г. TOO «MOS Company», TOO «Esl Technology», 2015-2020 г. TOO «Тым-Бат (Павлодар)», TOO «Big Capital (ST)»(Павлодарский Нефтехимический завод), TOO «Integratix Kazakhstan», TOO «State», TOO «ALG Innovation»(а так же различные государственные, частные и промышленные организации. Наличие лицензии СМР, квалификация специалистов со стажем, с дипломом электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
8774987217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	1 170 000,0	1 170 000,0
				Итого по работам	1 170 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	800,0	м	423,0	338 400,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	500,0	м	680,0	340 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	25,0	м	1910,0	43 750,0
4	Кабель ВВГнг 4*2,5 мм2	100,0	м	920,0	92 000,0
5	Кабель ВВГнг 5*1,5 мм2	50,0	м	725,0	36 250,0
6	Кабель УТР кат. 5е	140,00	м	280,0	39 200,0
7	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	80,00	м	360,0	28 800,0
8	Гофра ПВХ д20	800,00	м	161,0	128 800,0
9	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	4,00	пачка	11700,0	46 800,0
10	Нейлоновые хомуты 150мм	4,00	пачка	1450,0	5 800,0
11	Коробка распределительная 100*100*40 (промурав)	40,00	шт	810,0	32 400,0
12	Клипсы монтажного пистолета д20 (промурав)	40,00	пачк	3300,0	132 000,0
13	Подрозетники по бетону 65*60мм	90,00	шт	159,0	14 310,0
14	Крышка для подрозетника	90,00	шт	105,0	9 450,0
15	Гильзы ГМЛ 4-3	120,00	шт	110,0	13 200,0
16	Гильзы ГМЛ 6-4	80,00	шт	150,0	12 000,0
17	Гильзы ГМЛ 10-5	40,00	шт	260,0	10 400,0
18	Гильзы ГМЛ 16-6	40,00	шт	273,0	10 920,0
19	Мешки для мусора	20,00	шт	70,0	1 400,0
20	Изолента	8,00	шт	800,0	6 400,0
21	Патрон E27	16,00	шт	280,0	4 480,0
22	Лампочки LED	16,00	шт	1450,0	23 200,0
23	Дюбель хомут	2,00	пачка	950,0	1 900,0
24	Диски по камню 125мм	3,00	шт	6500,0	19 500,0
25	Алмазный коронка д72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
26	Розетка наружн двойная	2,00	шт	1350,0	2 700,0
27	Кабель канал 40*40	6,00	м	750,0	4 500,0
28	Ротбанд 25кг	2,00	мешок	4000,0	8 000,0
				Итого	1 431 560,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 10А 1П С	8	шт	1670	13 360,00
2	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 16А 1П С	17	шт	1610	27 370,00
3	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 32А 1П С	1	шт	1900	1 900,00
4	Контактор CX3 230V 2НО 63А	1	шт	34500	34 500,00
5	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 50А 2П С	1	шт	5870	5 870,00
6	Реле напряжения Welfrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
7	УЗО 2П 63А 30mA тип AC RX3	4	шт	26800	107 200,00
8	Эл.щит 72 модуль/стекло	1	шт	125000	125 000,00
9	Эл.щит 108 модуль/стекло для блок питания Wi-Fi	1	шт	200000	200 000,00
10	Кабель маркировка	3	шт	2700	8 100,00
11	ПУГВ 4 красный	10	м	498	4 980,00
12	ПУГВ 4 синий	12	м	498	5 976,00
13	Нулевая шина	2	шт	950	1 900,00
14	Блок распределительный зажим	3	шт	4250	12 750,00
15	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
16	Ншви 4-12	1	пачка	1250	1 250,00
17	Площадка самокл 20*20	1	упак	1450	1 450,00
18	Колодка соед. РБд 125А на дин рейку красн	2	шт	3800	7 600,00
19	Колодка соед. РБд 125А на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,00
				Итого по матер	595 906,0
				Итого работы + материалы	3 197 466,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки
беспроводной системы «умный дом»

р.с

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
- Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
- Сопровождение на протяжении всего ремонта
- Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спирально;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загибзованы;
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
- Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подьезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.

Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абенов Ж.Т.», утверждённым
Копия Регламента предоставляется по запросу.