

ИП Абкенов Ж.Т.  
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а  
ИИН/БИН 800 511 350 339  
АО «Банк ЦентрКредит»  
ИИК KZ02856000000456536  
БИК KСJBKZKX  
+7 747 257 7350



ЖК Абкенов Ж.Т.  
Астана к.,Элібі Жангелдин к., 12а уй.  
БСН/ЖСН 800 511 350 339  
«Банк ЦентрКредит»АК  
ЖСК KZ02856000000456536  
Банк БСК KСJBKZKX  
+7 747 257 7350

ИИН/БИН/БИН. 800 511 350 339  
ФИО: Абкенов Жанат Токтарович  
Контакты : 87472577350  
87774987217  
email: janat-abk@mail.ru

Абкенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрообогрева трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах; Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно –Казахстанская область, Актобинская область, Семей, Актөбе, Кульсары, Жезказган, Сатпаев, Шахтинск. Компании с которыми работали; 2006-2009 г. ТОО «Nurecom», ТОО «Резон», ТОО «Курылыс»; 2009-2011г ТОО «Open Buinses Technologies», ТОО «Орда Даму», ТОО «Mebeleon», 2011-2015 г ТОО «MDS Company», ТОО «Esil Technology», 2015-2020 г. ТОО «Тим-Бэг»(Павлодар), ТОО «Big Capital IST»(Павлодарский Нефтехимический завод) , ТОО «Interactiv Kazakhstan», ТОО ISate», ТОО «ALG Inovation»)а так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350  
87774987217  
Email: janat-abk@mail.ru

## Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы  
Электромонтажные работы

| №                | Наименование работ                                                      | Единица измерен | Кол-во | Цена за единицу | Сумма, тг |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
| 1                | Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта) | шт              | 1,00   | 500 000,0       | 500 000,0 |
| Итого по работам |                                                                         |                 |        |                 | 500 000,0 |

### Материалы

| №     | Товары                                           | Кол-во | Ед    | Цена    | Сумма     |
|-------|--------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------|
| 1     | Кабель ВВГнг 2*1,5мм2                            | 150    | м     | 285     | 42 750,0  |
| 2     | Кабель ВВГнг 3*1,5мм2                            | 200,0  | м     | 429,0   | 85 800,0  |
| 3     | Кабель ВВГнг 3*2,5мм2                            | 300,0  | м     | 690,0   | 207 000,0 |
| 4     | Кабель ВВГнг 3*6мм2                              | 22,0   | м     | 1910,0  | 38 500,0  |
| 5     | Кабель УТР кат. 5е                               | 40,00  | м     | 280,0   | 11 200,0  |
| 6     | Провод ПУГНП 2*1,5мм2                            | 40,00  | м     | 360,0   | 14 400,0  |
| 7     | Гофра ПВХ д20                                    | 350,00 | м     | 161,0   | 56 350,0  |
| 8     | Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ         | 2,00   | пачка | 11700,0 | 23 400,0  |
| 9     | Нейлоновые хомуты 150мм                          | 3,00   | пачка | 1450,0  | 4 350,0   |
| 10    | Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав) | 24,00  | шт    | 810,0   | 19 440,0  |
| 11    | Клипсы монтажного пистолета д20 (промрукав)      | 23,00  | пачк  | 3300,0  | 75 900,0  |
| 12    | Подрозетки по бетону 65*60мм                     | 60,00  | шт    | 159,0   | 9 540,0   |
| 13    | Крышка для подрозетника                          | 60,00  | шт    | 105,0   | 6 300,0   |
| 14    | Гильзы ГМЛ 4-3                                   | 40,00  | шт    | 110,0   | 4 400,0   |
| 15    | Гильзы ГМЛ 6-4                                   | 35,00  | шт    | 150,0   | 5 250,0   |
| 16    | Гильзы ГМЛ 10-5                                  | 25,00  | шт    | 260,0   | 6 500,0   |
| 17    | Гильзы ГМЛ 16-6                                  | 20,00  | шт    | 273,0   | 5 460,0   |
| 18    | Мешки для мусора                                 | 10,00  | шт    | 70,0    | 700,0     |
| 19    | Изолента                                         | 6,00   | шт    | 800,0   | 4 800,0   |
| 20    | Патрон E27                                       | 13,00  | шт    | 280,0   | 3 640,0   |
| 21    | Лампочки LED                                     | 13,00  | шт    | 1450,0  | 18 850,0  |
| 22    | Дюбел хомут                                      | 2,00   | пачка | 950,0   | 1 900,0   |
| 23    | Диски по камню 125мм                             | 2,00   | шт    | 6500,0  | 13 000,0  |
| 24    | Алмазный коронка д72                             | 1,00   | шт    | 25000,0 | 25 000,0  |
| 25    | Розетка наружн двойная                           | 2,00   | шт    | 1350,0  | 2 700,0   |
| 26    | Ротбанд 25кг                                     | 1,00   | мешок | 4000,0  | 4 000,0   |
| Итого |                                                  |        |       |         | 691 130,0 |

### Эл.щит и комплектующие

| №                        | Товары                                    | кол-во | Ед.изм | Цена  | Сумма        |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------|--------------|
| 1                        | Автоматич выкл. RX3 4,5КА 10А 1П С        | 4      | шт     | 1670  | 6 680,00     |
| 2                        | Автоматич выкл. RX3 4,5КА 16А 1П С        | 12     | шт     | 1610  | 19 320,00    |
| 3                        | Автоматич выкл. RX3 4,5КА 32А 1П С        | 1      | шт     | 1900  | 1 900,00     |
| 4                        | Автоматич выкл. RX3 4,5КА 50А 2П С        | 1      | шт     | 5870  | 5 870,00     |
| 5                        | Реле напряжения Welrok D2-63              | 1      | шт     | 26700 | 26 700,00    |
| 6                        | УЗО 2П 63А 30мА тип AC RX3                | 3      | шт     | 24800 | 74 400,00    |
| 7                        | Эл.щит 48 модуль ТРОР                     | 1      | шт     | 46500 | 46 500,00    |
| 8                        | ПУГВ 4 красный                            | 7      | м      | 498   | 3 486,00     |
| 9                        | ПУГВ 4 синий                              | 8      | м      | 498   | 3 984,00     |
| 10                       | Нолевой шина                              | 2      | шт     | 950   | 1 900,00     |
| 11                       | Нейлоновый хомут 4*150мм                  | 3      | упак   | 800   | 2 400,00     |
| 12                       | Ншви 4-12                                 | 1      | пачка  | 1250  | 1 250,00     |
| 13                       | Площадка самокл 20х20                     | 1      | упак   | 1450  | 1 450,00     |
| 14                       | Колодка соед. РБД 125А на дин рейку синий | 2      | шт     | 3800  | 7 600,00     |
| Итого по матер           |                                           |        |        |       | 203 440,00   |
| Итого работы + материалы |                                           |        |        |       | 1 394 570,00 |

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки  
беспроводной системы «умный дом»

1. Гарантия на проделанные работы 24 месяца
  2. Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за на наш счет (на время проведения ремонта). С
  3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание ( 2 раза в год осмотр соединений в щитке)
  4. Сопровождение на протяжении всего ремонта
  5. Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абкенов Ж.Т.» ,
    - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
    - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
    - Все соединения в распределительных коробках загильзованы;
    - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
    - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
    - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
    - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
  6. Сервис на объекте:
    - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
    - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
    - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
    - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
    - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абкенов Ж.Т.», утверждённым

Копия Регламента предоставляется по запросу.