

ИП Абкенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а
ИНН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК KZ02856000000456536
БИК KСІВКZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абкенов Ж.Т.
Астана к.,Элиби Жангелдин к., 12а уй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ02856000000456536
Банк БСК KСІВКZKX
+7 747 257 7350

Номер лицензии: 15-ІСН- №000518
ФИС: Абкенов Жанат Токтарович
Контакты : 87472577350
87774987217
email: janat-abk@mail.ru

Абкенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школ Казахстана.
Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж умного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и Павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Актюбе, Кулсары, Жезказган, Сатпаев, Шаттыкск.
Компания с историей работы: 2006-2009 г. TOO «Nursoft», TOO «Резон», TOO «Нурлыкс»; 2009-2011г. TOO «Open Business Technologies», TOO «Орда Дому», TOO «Mekabele», 2011-2015 г. TOO «MOS Company», TOO «Esl Technology», 2015-2020 г. TOO «Тын-Бег (Павлодар)», TOO «Bіg Capital ISY»(Павлодарский Нефтехимический завод), TOO «Interactiv Kazakhstan», TOO «Isate», TOO «ALG Innovation»-а так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774987217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1	210 000,00	210 000,00
				Итого по работам	210 000,00

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	120,0	м	423,0	50 760,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	150,0	м	680,0	102 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	17,0	м	1910,0	32 470,0
4	Кабель УТР кат. 5е	20,00	м	280,0	5 600,0
5	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ балончик	1,00	пачка	11700,0	11 700,0
6	ДХП 12-6	1,00	шт	950,0	950,0
7	Нейлоновые хомуты 150мм	1,00	пачка	1450,0	1 450,0
8	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	11,00	шт	810,0	8 910,0
9	Клипы монтажного пистолета d20 (промрукав)	7,00	пачк	3300,0	23 100,0
10	Пвх Гофра d20	150,00	метр	161,0	24 150,0
11	Подрозетки по бетону 65*60мм	40,00	шт	159,0	6 360,0
12	Крышка для подрозетника	40,00	шт	105,0	4 200,0
13	Гильзы ГМЛ 4-3	30,00	шт	110,0	3 300,0
14	Гильзы ГМЛ 6-4	30,00	шт	150,0	4 500,0
15	Гильзы ГМЛ 10-5	20,00	шт	260,0	5 200,0
16	Гильзы ГМЛ 16-6	20,00	шт	273,0	5 460,0
17	Мешки для мусора	10,00	шт	70,0	700,0
18	Изолента	3,00	шт	800,0	2 400,0
19	Патрон E27	6,00	шт	280,0	1 680,0
20	Лампочки LED	6,00	шт	1450,0	8 700,0
21	Розетка наружн двойная	1,00	шт	1510,0	1 510,0
22	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
				Итого	309 100,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. 1P Easy9 C10A	3	шт	1630	4 890,00
2	Автоматич выкл. 1P Easy9 C16A	8	шт	1590	12 720,00
3	Автоматич выкл. 1P Easy9 C32A	1	шт	1900	1 900,00
4	Контактор модульн. ICT 63A 2НО 220/240В	1	шт	32500	32 500,00
5	Автоматич выкл. 2P Easy9 C50A	1	шт	5870	5 870,00
6	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
7	Easy9 УЗО 63A 30mA	2	шт	25800	51 600,00
8	ПУГВ 4 красный	3	м	498	1 494,00
9	ПУГВ 4 синий	4	м	498	1 992,00
10	Эл.щит ТРО 36м, встраиваемый	1	шт	32800	32 800,00
11	Шина соединит 1 фазная 63A	1	шт	3800	3 800,00
12	Ншви 4-12	1	пачка	1350	1 350,00
13	Колодка соедин. РБД 125A на дин рейку красн	1	шт	3800	3 800,00
14	Колодка соедин. РБД 125A на дин рейку синий	1	шт	3800	3 800,00
				Итого по матер	186 216,00
				Итого работы + материалы	705 316,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки беспроводной системы «умный дом»

р.5

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абкенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загибываются;**
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:**
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абкенов Ж.Т.», утверждённым руководителем.
- Копия Регламента предоставляется по запросу.