

ИП Абенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а
ИИН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИНК KZ02856000000456536
БИК KCIJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абенов Ж.Т.
Астана к.,Элиби Жангелдин к., 12а уй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ028560000000456536
Банк БСК KCIJBKZKX
+7 747 257 7350

Номер лицензии: 15-ГСЛ- №000518
ФИО: Абенов Жанат Тонгратович
Контакты: +7472577350
87774987217
email: janat-abk@mail.ru

Абенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школ Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрообогрева трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Актюбе, Кустанай, Жезказган, Сатпаев, Шымкент.

Компании с которыми работал: 2006-2009 г. ТОО «Nurcom», ТОО «Резон», ТОО «Курылыс»; 2009-2011г. ТОО «Open Business Technologies», ТОО «Орда Даму», ТОО «Mebeleon», 2011-2015 г. ТОО «MD5 Capital», ТОО «AIG Technology», 2015-2020 г. ТОО «Тим-Бат»(Павлодар), ТОО «Big Capital IST»(Павлодарский Нефтехимический завод), ТОО «Interactiv Kazakhstan», ТОО «Bate», ТОО «AG Innovation» и так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774987217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерен	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	450 000,0	450 000,0
				Итого по работам	450 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	350,0	м	423,0	148 050,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	300,0	м	680,0	204 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	22,0	м	1910,0	38 500,0
4	Кабель УТР кат. 5е	50,00	м	280,0	14 000,0
5	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	40,00	м	360,0	14 400,0
6	Гофра ПВХ d20	450,00	м	161,0	72 450,0
7	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	2,00	пачка	11700,0	23 400,0
8	Нейлоновые хомуты 150мм	3,00	пачка	1450,0	4 350,0
9	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	28,00	шт	810,0	22 680,0
10	Клипсы монтажного пистолета d20 (промрукав)	23,00	пачк	3300,0	75 900,0
11	Подрозетники по бетону 65*60мм	75,00	шт	159,0	11 925,0
12	Крышка для подрозетника	75,00	шт	105,0	7 875,0
13	Гильзы ГМЛ 4-3	50,00	шт	110,0	5 500,0
14	Гильзы ГМЛ 6-4	50,00	шт	150,0	7 500,0
15	Гильзы ГМЛ 10-5	35,00	шт	260,0	9 100,0
16	Гильзы ГМЛ 16-6	35,00	шт	273,0	9 555,0
17	Мешки для мусора	10,00	шт	70,0	700,0
18	Изолента	6,00	шт	800,0	4 800,0
19	Патрон E27	13,00	шт	280,0	3 640,0
20	Лампочки LED	13,00	шт	1450,0	18 850,0
21	Дюбель хомут	2,00	пачка	950,0	1 900,0
22	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
23	Алмазный коронка d72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
24	Розетка наружн двойная	2,00	шт	1350,0	2 700,0
25	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
				Итого	743 775,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 10А 1П С	5	шт	1670	8 350,00
2	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 16А 1П С	15	шт	1610	24 150,00
3	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 32А 1П С	1	шт	1900	1 900,00
4	Контактор CX3 230V 2НО 63А	1	шт	34500	34 500,00
5	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 50А 2П С	1	шт	5870	5 870,00
6	Реле напряжения Welfrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
7	УЗО 2П 63А 30мА тип АС RX3	3	шт	24800	74 400,00
8	Эл.щит 54 модуль/стекло	1	шт	67000	67 000,00
9	Кабель маркировка	2	шт	2700	5 400,00
10	ПУГВ 4 красный	7	м	498	3 486,00
11	ПУГВ 4 синий	8	м	498	3 984,00
12	Нолевой шина	2	шт	950	1 900,00
13	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
14	Ншии 4-12	1	пачка	1250	1 250,00
15	Площадка самокл 20*20	1	упак	1450	1 450,00
16	Колодка соед. РБД 125А на дин рейку красн	2	шт	3800	7 600,00
17	Колодка соед. РБД 125А на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,00
				Итого по матер	277 940,00
				Итого работы + материалы	1 471 715,00

р.с

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за на наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абенов Ж.Т.»,
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - [Все соединения в распределительных коробках загильзованы;](#)
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абенов Ж.Т.», утверждённым

Копия Регламента предоставляется по запросу.