

ИП Абкенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а
ИИН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК KZ028560000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абкенов Ж.Т.
Астана к.,Элібі Жангелдин к., 12а ұй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ028560000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

Номер лицензии: 15-ТСЛ- №000518
ФИО: Абкенов Жанат Токтарович
Контакты : 87472577350
87774987217
email: janat-abk@mail.ru

Абкенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудова трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл.,Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно –Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Актюбе, Кулысары, Жезказган, Сатпаев, Шахтинск. Компании с которыми работали; 2006-2009 г. ТОО «Nurecom», ТОО «Резон», ТОО «Курлылсы»; 2009-2011г ТОО «Open Buines Technologies», ТОО «Орда Даму», ТОО «Mebeleon», 2011-2015 г ТОО «MD5 Company», ТОО «Esil Technology», 2015-2020 г. ТОО «Тим-Бэг»(Павлодар), ТОО «Big Capital IST»(Павлодарский Нефтехимический завод), ТОО «Interactiv Kazakhstan», ТОО ISate», ТОО «ALG Inovation»)а так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774987217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерен	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	700 000,0	700 000,0
Итого по работам					700 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 2*1,5мм2	150	м	280	42 000,0
2	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	300,0	м	423,0	126 900,0
3	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	400,0	м	680,0	272 000,0
4	Кабель ВВГнг 3*6мм2	25,0	м	1910,0	43 750,0
5	Кабель УТР кат. 5е	80,00	м	280,0	22 400,0
6	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	40,00	м	360,0	14 400,0
7	Гофра ПВХ д20	450,00	м	161,0	72 450,0
8	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	2,00	пачка	11700,0	23 400,0
9	Нейлоновые хомуты 150мм	5,00	пачка	1450,0	7 250,0
10	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	30,00	шт	810,0	24 300,0
11	Клипсы монтажного пистолета д20 (промрукав)	28,00	пачк	3300,0	92 400,0
12	Подрозетки по бетону 65*60мм	75,00	шт	159,0	11 925,0
13	Крышка для подрозетника	75,00	шт	105,0	7 875,0
14	Гильзы ГМЛ 4-3	60,00	шт	110,0	6 600,0
15	Гильзы ГМЛ 6-4	50,00	шт	150,0	7 500,0
16	Гильзы ГМЛ 10-5	35,00	шт	260,0	9 100,0
17	Гильзы ГМЛ 16-6	35,00	шт	273,0	9 555,0
18	Мешки для мусора	20,00	шт	70,0	1 400,0
19	Изолента	7,00	шт	800,0	5 600,0
20	Патрон Е27	15,00	шт	280,0	4 200,0
21	Лампочки LED	15,00	шт	1450,0	21 750,0
22	Дюбел хомут	2,00	пачка	900,0	1 800,0
23	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
24	Алмазный коронка д72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
25	Розетка наружн двойная	2,00	шт	1350,0	2 700,0
26	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
Итого					873 255,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 10А 1П С	7	шт	1670	11 690,0
2	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 16А 1П С	14	шт	1610	22 540,0
3	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 32А 1П С	1	шт	1900	1 900,0
4	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 50А 2П С	1	шт	5870	5 870,0
5	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт	26700	26 700,0
6	УЗО 2П 63А 30мА тип AC RX3	4	шт	24800	99 200,0
7	Эл.щит 54 модуль стекло	1	шт	90000	90 000,0
8	ПУГВ 4 красный	7	м	498	3 486,0
9	ПУГВ 4 синий	8	м	498	3 984,0
10	Нолевой шина	2	шт	950	1 900,0
11	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,0
12	Ншви 4-12	1	пачка	1250	1 250,0
13	Площадка самокл 20х20	1	упак	1450	1 450,0
14	Колодка соед. РБД 125А на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,0
15	Гребенка 1 фазный 63А	1	шт	5600	5 600,0
16	Модульный контактор 2п 63А	1	шт	34500	34 500,0
Итого по матер					320 070,00
Итого работы + материалы					1 893 325,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки беспроводной системы «умный дом»

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абкенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загильзованы;
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абкенов Ж.Т.», утверждённым
- Копия Регламента предоставляется по запросу.