

Номер лицензии: 13-1 СЛ- №000018
ФНЮ: Аббенов Жанат Токтарович
Контакты : 87472577350
87774987217
email: janat-abb@mail.ru

Аббенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Алма-Атская область, Семей, Астана, Павлодар, Жезказган, Сатпаев, Шымкент.

Компании с которыми работал: 2006-2009 г. ТОО «Нурсот», ТОО «Резон», ТОО «Журнылыс»; 2009-2011г ТОО «Open Business Technologies», ТОО «Орда Даму», ТОО «Mebeleon», 2011-2015 г ТОО «MDS Company», ТОО «Etil Technology», 2015-2020 г. ТОО «Тим-Бат»(Павлодар), ТОО «Big Capital IS»(Павлодарский Нефтехимический завод), ТОО «Interactiv Kazakhstan», ТОО (Sate), ТОО «ALG Innovation» а так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электриков и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774987217
Email: janat-abb@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерен	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	600 000,0	600 000,0
				Итого по работам	600 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	450,0	м	423,0	190 350,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	400,0	м	680,0	272 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	25,0	м	1910,0	43 750,0
4	Кабель УТР кат. 5е	70,00	м	280,0	19 600,0
5	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	50,00	м	360,0	18 000,0
6	Гофра ПВХ d20	450,00	м	161,0	72 450,0
7	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	2,00	пачка	11700,0	23 400,0
8	Нейлоновые хомуты 150мм	5,00	пачка	1450,0	7 250,0
9	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	30,00	шт	810,0	24 300,0
10	Клипы монтажного пистолета d20 (промрукав)	28,00	пачк	3300,0	92 400,0
11	Подрозетки по бетону 65*60мм	75,00	шт	159,0	11 925,0
12	Крышка для подрозетника	75,00	шт	105,0	7 875,0
13	Гильзы ГМЛ 4-3	60,00	шт	110,0	6 600,0
14	Гильзы ГМЛ 6-4	50,00	шт	150,0	7 500,0
15	Гильзы ГМЛ 10-5	35,00	шт	260,0	9 100,0
16	Гильзы ГМЛ 16-6	35,00	шт	273,0	9 555,0
17	Мешки для мусора	20,00	шт	70,0	1 400,0
18	Изоленга	7,00	шт	800,0	5 600,0
19	Патрон E27	15,00	шт	280,0	4 200,0
20	Лампочки LED	15,00	шт	1450,0	21 750,0
21	Дюбель хомут	2,00	пачка	900,0	1 800,0
22	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
23	Алмазный коронка d72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
24	Розетка наружн двойная	2,00	шт	1350,0	2 700,0
25	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
				Итого	895 505,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 10A 1П С	5	шт	1670	8 350,00
2	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 16A 1П С	15	шт	1610	24 150,00
3	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 32A 1П С	1	шт	1900	1 900,00
4	Контактор CX3 230V 2НО 63A	1	шт	34500	34 500,00
5	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 50A 2П С	1	шт	5870	5 870,00
6	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
7	УЗО 2П 63A 30mA тип AC RX3	3	шт	24800	74 400,00
8	Эл.щит 54 модуль/стекло	1	шт	90000	90 000,00
9	Кабель маркировка	2	шт	2700	5 400,00
10	ПУГВ 4 красный	7	м	498	3 486,00
11	ПУГВ 4 синий	8	м	498	3 984,00
12	Нолевой шина	2	шт	950	1 900,00
13	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
14	Ншви 4-12	1	пачка	1250	1 250,00
15	Площадка самокл 20*20	1	упак	1450	1 450,00
16	Колодка соедин. РБД 125А на дин рейку красн	2	шт	3800	7 600,00
17	Колодка соедин. РБД 125А на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,00
				Итого по матер	300 940,00
				Итого работы + материалы	1 796 445,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки беспроводной системы «умный дом»

р.с

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
- Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за на наш счет (на время проведения ремонта). С
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
- Сопровождение на протяжении всего ремонта
- Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Аббенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загибываются;
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фототчёт и демонстрация работы на световой эффект.
- Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фототчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.

Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Аббенов Ж.Т.», утверждённым

Копия Регламента предоставляется по запросу.