

ИП Аббенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангелдина 12а
ИИН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК KZ02856000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Аббенов Ж.Т.
Астана қ.,Элібі Жангелдин к., 12а үй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ02856000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

ОИД: Аббенов Жанат Токтарович
Контакты : 87472577350
8774687217
email: janat-abb@mail.ru

Аббенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школ Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Акмолинская область, Семей, Актюбе, Нур-Олтан, Жезказган, Сатпаев, Шымкент.

Компании с которыми работал: 2006-2009 г. TOO «Nurcom», TOO «Резон», TOO «Kurylisky», 2009-2011г. TOO «Open Business Technologies», TOO «Орда Даму», TOO «Mebeleon», 2011-2015 г. TOO «MDS Company», TOO «Esl Technology», 2015-2020 г. TOO «Тем Баг»(Павлодар), TOO «Big Capital ST»(Павлодарский Нефтехимический завод), TOO «Integrast Kazakhstan», TOO «Istate», TOO «ALG Innovation»/а так же различные государственные, частные и промышленные организации. Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со специальностями: дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
8774687217
Email: janat-abb@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	1 200 000,0	1 200 000,0
Итого по работам					1 200 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	600,0	м	430,0	258 000,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	600,0	м	705,0	423 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	25,0	м	1910,0	43 750,0
4	Кабель УТР кат. 5е	100,00	м	280,0	28 000,0
5	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	80,00	м	360,0	28 800,0
6	Гофра ПВХ d20	700,00	м	161,0	112 700,0
7	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	3,00	пачка	11700,0	35 100,0
9	Нейлоновые хомуты 150мм	5,00	пачка	1450,0	7 250,0
10	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	35,00	шт	810,0	28 350,0
11	Клипсы монтажного пистолета d20 (промрукав)	30,00	пачка	3300,0	99 000,0
12	Подрозетки по бетону 65*60мм	95,00	шт	159,0	15 105,0
13	Крышка для подрозетника	95,00	шт	105,0	9 975,0
14	Гильзы ГМЛ 4-3	70,00	шт	110,0	7 700,0
15	Гильзы ГМЛ 6-4	50,00	шт	150,0	7 500,0
16	Гильзы ГМЛ 10-5	40,00	шт	260,0	10 400,0
17	Гильзы ГМЛ 16-6	40,00	шт	273,0	10 920,0
18	Мешки для мусора	20,00	шт	70,0	1 400,0
19	Изолента	10,00	шт	800,0	8 000,0
20	Патрон E27	18,00	шт	280,0	5 040,0
21	Лампочки LED	18,00	шт	1450,0	26 100,0
22	Дюбел хомут	2,00	пачка	950,0	1 900,0
23	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
24	Алмазный коронка d72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
25	Розетка наружн двойная	2,00	шт	1350,0	2 700,0
26	Кабель канал 40*40	4,00	м	750,0	3 000,0
27	Ротбанд 25кг	2,00	мешок	4000,0	8 000,0
Итого					1 219 690,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. Resi 9 1P C10A	8	шт	2280	18 240,00
2	Автоматич выкл. Resi 9 1P C16A	17	шт	2350	39 950,00
3	Контактор модульн. ICT 63A 4НО 220/230В	1	шт	42000	42 000,00
4	Автоматич выкл. 4P NXB-125 C63A (CHINT)	1	шт	16200	16 200,00
5	Реле напряжения Welrok D2-63A	3	шт	27450	82 350,00
6	УЗО Resi 9 3P+N 63A 30mA	4	шт	52500	210 000,00
7	Площадка под стяжку усиленная	1	пачка	1350	1 350,00
8	Кабель маркировка	3	шт	3100	9 300,00
9	ПУГВ 1*6 желтый	8	шт	640	5 120,00
10	ПУГВ 1*6 красный	8	м	640	5 120,00
11	ПУГВ 1*6 зеленый	8	м	640	5 120,00
12	ПУГВ 1*6 синий	10	шт	640	6 400,00
13	Нейлоновый хомут 4*150мм	4	упак	800	3 200,00
14	Ншвн 6-12	2	пачка	1250	2 500,00
15	Площадка самокл 20*20	2	упак	1700	3 400,00
16	Шина соединит 63A 3 фазный	1	шт	6750	6 750,00
17	Эл.щит 90 модуль/стекло	1	шт	165000	165 000,00
18	Колодка соедин. РБД 125А на дин рейку	7	шт	4100	28 700,00
Итого по матер					650 700,00
Итого работы + материалы					3 070 390,00

р.с

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Аббенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - [Все соединения в распределительных коробках заизолированы;](#)
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявлений о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
 - Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Аббенов Ж.Т.», утверждённым
- Копия Регламента предоставляется по запросу.