

ИП Абкенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангелдина 12а
ИНН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК K202856000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абкенов Ж.Т.
Астана к.,Элиби Жангелдин к., 12а уй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК K202856000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

ИНН/БИН 800 511 350 339
ФИО: Абкенов Жанат Токтарович
Контакты : 87472577350
87774887217
email: janat-abk@mail.ru

Абкенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школ Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская

область, Актюбинская область, Семей, Актюбе, Нурьсары, Жезказган, Сатпаев, Шымкент, ТОО «Оран Бизнес Technologies», ТОО «Оран Даму», ТОО «Meheleon», 2011-2015 + ТОО «MDS Company», ТОО «Esl Technology», 2015-2020 г. ТОО «Тим-Бат»(Павлодар), ТОО «Big Capital IST»(Павлодарский Нефтехимический завод), ТОО «Interactiv Kazakhstan», ТОО Isate», ТОО «ALG Innovation»/а так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами эл.монтажников и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774887217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерен	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	410 000,0	410 000,0
Итого по работам					410 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	300,0	м	423,0	126 900,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	300,0	м	680,0	204 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	20,0	м	1910,0	35 000,0
4	Кабель УТР кат. 5е	30,00	м	280,0	8 400,0
5	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	1,00	пачка	11700,0	11 700,0
6	Нейлоновые хомуты 200мм	18,00	пачка	1450,0	26 100,0
7	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	20,00	шт	810,0	16 200,0
8	Площадка монтажного пистолета d20 (промрукав)	18,00	пачк	2900,0	52 200,0
9	Подрозетки по бетону 65*60мм	65,00	шт	159,0	10 335,0
10	Крышка для подрозетника	65,00	шт	105,0	6 825,0
11	Гильзы ГМЛ 4-3	40,00	шт	110,0	4 400,0
12	Гильзы ГМЛ 6-4	40,00	шт	150,0	6 000,0
13	Гильзы ГМЛ 10-5	30,00	шт	260,0	7 800,0
14	Гильзы ГМЛ 16-6	30,00	шт	273,0	8 190,0
15	Мешки для мусора	10,00	шт	70,0	700,0
16	Изолента	4,00	шт	800,0	3 200,0
17	Патрон E27	10,00	шт	280,0	2 800,0
18	Лампочки LED	10,00	шт	1450,0	14 500,0
19	Дюбель хомут	2,00	пачка	900,0	1 800,0
20	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
21	Алмазный коронка d72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
22	Розетка наружн двойная	1,00	шт	1350,0	1 350,0
26	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
Итого					590 400,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 10A 1П С	4	шт	1670	6 680,00
2	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 16A 1П С	12	шт	1610	19 320,00
3	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 32A 1П С	1	шт	1900	1 900,00
4	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 50A 2П С	1	шт	5870	5 870,00
5	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
6	УЗО 2П 63А 30mA тип AC RX3	3	шт	24800	74 400,00
7	Эл.щит 48 модуль	1	шт	58400	58 400,00
8	ПУГВ 4 красный	7	м	498	3 486,00
9	ПУГВ 4 синий	8	м	498	3 984,00
10	Нолевой шина	2	шт	950	1 900,00
11	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
12	Нивши 4-12	1	пачка	1250	1 250,00
13	Площадка самокл 20x20	1	упак	1450	1 450,00
17	Колодка соед. РБД 125А на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,00
Итого по матер					215 340,00
Итого работы + материалы					1 215 740,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки беспроводной системы «умный дом»

p.s

- Гарантия на сделанные работы 24 месяца
- Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
- Сопровождение на протяжении всего ремонта
- Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абкенов Ж.Т.».
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загибзованы;
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
- Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.

Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абкенов Ж.Т.», утверждённым

Копия Регламента предоставляется по запросу.