

ИП Абженов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангелдина 12а
ИНН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИНК KZ028560000000456536
БИК KCIWBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абженов Ж.Т.
Астана к.,Элиби Жангелдин к., 12а үй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК KZ028560000000456536
Банк БСК KCIWBKZKX
+7 747 257 7350

Номер лицензии: 15-ГСА- №000518
ФИО: Абенов Жане Токтарович
Контакты: +7472577350
87774987217
email: janat-abk@mail.ru

Абенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрообогрева трубопроводов и промышленных предприятий, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Актюбе, Кулысары, Жезказган, Сатпаев, Шаттык. Компании с которыми работали: 2006-2009 г. ТОО «Нурсест», ТОО «Резон», ТОО «Курыльск»; 2009-2011г. ТОО «Орел Вайтес Technologies», ТОО «Орада Дану», ТОО «Mabeleont», 2011-2015 г ТОО «MDS Company», ТОО «Esi Technology», 2015-2020 г. ТОО «Тим-Бай»(Павлодар), ТОО «Big Capital IST»(Полуподарский Нефтехимический завод), ТОО «Импаста Казахстан», ТОО «Isate», ТОО «AGS Innovation»(а так же различные государственные, частные и промышленные организации. Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774987217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	650 000,0	650 000,0
				Итого по работам	650 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	300,0	м		
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	300,0	м		
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	25,0	м		
4	Кабель УТР кат. 5е	50,00	м		
5	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	40,00	м		
6	Гофра ПВХ d20	300,00	м		
7	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	1,00	пачка		
9	Нейлоновые хомуты 150мм	3,00	пачка		
10	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	20,00	шт		
11	Клипсы монтажного пистолета d20 (промрукав)	20,00	пачк		
12	Подрозетники по бетону 65*60мм	65,00	шт		
13	Крышка для подрозетника	65,00	шт		
14	Гильзы ГМЛ 4-3	40,00	шт		
15	Гильзы ГМЛ 6-4	40,00	шт		
16	Гильзы ГМЛ 10-5	30,00	шт		
17	Гильзы ГМЛ 16-6	30,00	шт		
18	Мешки для мусора	10,00	шт		
19	Изолента	4,00	шт		
20	Патрон E27	10,00	шт		
21	Лампочки LED	10,00	шт		
22	Дюбель хомут	2,00	пачка		
23	Диски по камню 125мм	2,00	шт		
24	Алмазный коронка d72	1,00	шт		
25	Розетка наружн двойная	1,00	шт		
26	Ротбанд 25кг	1,00	мешок		
				Итого	0,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Едизм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 10А 1П С	5	шт		
2	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 16А 1П С	12	шт		
3	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 32А 1П С	1	шт		
4	Контактор CX3 230V 2НО 63А	1	шт		
5	Автоматич выкл. RX3 4,5КА 50А 2П С	1	шт		
6	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт		
7	УЗО 2П 63А 30мА тип AC RX3	3	шт		
8	Эл.щит 54 модуль/стекло	1	шт		
9	ПУГВ 4 красный	5	м		
10	ПУГВ 4 синий	6	м		
11	Нолевой шина	2	шт		
12	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак		
13	Нши 4-12	1	пачка		
14	Колодка соед. РБД 125А на дин рейку красн	2	шт		
15	Колодка соед. РБД 125А на дин рейку синий	2	шт		
				Итого по матер	
				Итого работы + материалы	650 000,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки беспроводной системы «умный дом»

р.5

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за на наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загибированы;**
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:**
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абенов Ж.Т.», утверждённым

Копия Регламента предоставляется по запросу.