

ИП Абенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а
ИНН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИНК K202856000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абенов Ж.Т.
Астана к.,Элиби Жангелдин к., 12а уй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК K202856000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

Номер лицензии: 15-ГСЛ- №000518
ФИО: Абенов Жанат Токтарович
Контакты : 87472577350
87774887217
email: janat-abk@mail.ru

Абенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующих городах: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Алтынбаская область, Семей, Актюбе, Нурсыны, Жезказган, Сатпаев, Шалкынск.

Компании с которыми работаем: 2006-2009 г. TOO «Nurcost», TOO «Резон», TOO «Журылсы»; 2009-2011г. TOO «Open Busines Technologies», TOO «Орда Даму», TOO «Mebeleton», 2011-2015 г. TOO «MDS Company», TOO «Esl Technology», 2015-2020 г. TOO «Тим-Бат»(Павлодар), TOO «Big Capital IST»(Павлодарский Нефтехимический завод), TOO «Interactiv Kazakhstan», TOO «Sate», TOO «ALG Innovation»(а так же различные государственные, частные и промышленные организации.

Наличие лицензий СМР, квалифицированных специалистов со стажом, с дипломами электроинженеров и по специальности АСУ.

Тел. 87472577350
87774887217
Email: janat-abk@mail.ru

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	270 000,0	270 000,0
					270 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	250,0	м	423,0	105 750,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	250,0	м	680,0	170 000,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	20,0	м	1910,0	35 000,0
4	Кабель УТР кат. 5е	60,00	м	280,0	16 800,0
5	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	30,00	м	360,0	10 800,0
6	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	1,00	пачка	11700,0	11 700,0
7	Нейлоновые хомуты 150мм	15,00	пачка	1450,0	21 750,0
8	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	16,00	шт	810,0	12 960,0
9	Площадка монтажного пистолета d20 (промрукав)	15,00	пачка	2900,0	43 500,0
10	Подрозетки по бетону 65*60мм	60,00	шт	159,0	9 540,0
11	Крышка для подрозетника	60,00	шт	105,0	6 300,0
12	Гильзы ГМЛ 4-3	40,00	шт	110,0	4 400,0
13	Гильзы ГМЛ 6-4	30,00	шт	150,0	4 500,0
14	Гильзы ГМЛ 10-5	25,00	шт	260,0	6 500,0
15	Гильзы ГМЛ 16-6	25,00	шт	273,0	6 825,0
16	Мешки для мусора	10,00	шт	70,0	700,0
17	Изолента	4,00	шт	800,0	3 200,0
18	Патрон E27	9,00	шт	280,0	2 520,0
19	Лампочки LED	9,00	шт	1450,0	13 050,0
20	Дюбел хомут	1,00	пачка	900,0	900,0
21	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
22	Розетка наружн двойная	1,00	шт	1350,0	1 350,0
23	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
				Итого	505 045,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 10A 1П С	4	шт	1670	6 680,00
2	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 16A 1П С	12	шт	1610	19 320,00
3	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 32A 1П С	1	шт	1900	1 900,00
4	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 50A 2П С	1	шт	5870	5 870,00
5	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
6	УЗО 2П 63A 30mA тип AC RX3	3	шт	24800	74 400,00
7	Эл.щит 36 модуль	1	шт	34000	34 000,00
8	ПУГВ 4 красный	7	м	498	3 486,00
9	ПУГВ 4 синий	8	м	498	3 984,00
10	Нулевой шина	2	шт	950	1 900,00
11	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
12	Ншви 4-12	1	пачка	1250	1 250,00
13	Площадка самокл 20x20	1	упак	1450	1 450,00
17	Колодка соед. P6D 125A на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,00
				Итого по матер	190 940,00

Итого работы + материалы 965 985,00

В подарок реализуем электрическую схему с возможностью установки беспроводной системы «умный дом»

р.5

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за на наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абенов Ж.Т.»,
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках загильзованы;
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абенов Ж.Т.», утверждённым
- Копия Регламента предоставляется по запросу.