

ИП Абенов Ж.Т.
г.Астана, ул. Алиби Жангельдина 12а
ИИН/БИН 800 511 350 339
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК K202856000000456536
БИК KСJBKZKX
+7 747 257 7350



ЖК Абенов Ж.Т.
Астана қ.,Элиби Жангелдин к., 12а үй.
БСН/ЖСН 800 511 350 339
«Банк ЦентрКредит»АК
ЖСК K202856000000456536
Банк БСК KСJBKZKX
+7 747 257 7350

Наименование: @jt_electricskz
Номер лицензии: 15-ГСЛ- №000518
ФИО: Абенов Жанет Токтарович
Контакты : +7472577350
87774987217
email: janet-abb@mail.ru

Абенов Ж.Т. с 2006 года успешно занимается электромонтажными работами, а за последние 12 лет установил интерактивное оборудование более чем в 250 школах Казахстана. Так же за это время были сделаны электромонтажные работы, работы по установке и наладке локальных кабельных сетей, работы по монтажу видеонаблюдения, монтаж и наладка электрооборудования трубопроводов на промышленных предприятиях, монтаж линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, монтаж кабельных линий 0,4-10 кВ, монтаж уличного освещения, монтаж интерактивного оборудования в следующие города: Павлодар и павлодарская обл., Астана и Акмолинская обл., Тараз и Жамбылская обл., Караганда и Карагандинская обл., Костанай и Костанайская обл., Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Семей, Астана, Кувалары, Жезказган, Сатпаев, Шалтынский. Компании в которых работали: 2006-2009 г. ТОО «Nygosoft», ТОО «Резон», ТОО «Kurylinsk», 2009-2011г. ТОО «Open Business Technologies», ТОО «Орда Даму», ТОО «Mebeleon», 2011-2015 г.ТОО «MD5 Capital», ТОО «EaI Technology», 2015-2020 г. ТОО «Там-Баги»(Павлодар), ТОО «Big Capital ISY»(Павлодарский Нефтехимический завод), ТОО «Integracy Kazakhstan», ТОО «Istate», ТОО «ALG Innovation»(а так же различные государственные, частные и промышленные организации. Наличие лицензии СМР, квалифицированных специалистов со стажем, с дипломами электромонтеров и по специальности АСУ.

Коммерческое предложение

Электромонтажные (черновые) работы

Электромонтажные работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, тг
1	Черновые эл.монтажные работы и сборка эл.щита (согласно дизайн проекта)	шт	1,00	450 000,0	450 000,0
				Итого по работам	450 000,0

Материалы

№	Товары	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Кабель ВВГнг 3*1,5мм2	400,0	м	417,0	166 800,0
2	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	300,0	м	671,0	201 300,0
3	Кабель ВВГнг 3*6мм2	20,0	м	1820,0	35 000,0
4	Кабель УТР кат. 5е	70,00	м	250,0	17 500,0
5	Провод ПУГНП 2*1,5мм2	40,00	м	320,0	12 800,0
6	Гофра ПВХ d20	350,00	м	147,0	51 450,0
7	Гвозди 19мм для монтажного пистолета+газ	1,00	пачка	11300,0	11 300,0
9	Нейлоновые хомуты 15см	5,00	пачка	1700,0	8 500,0
10	Коробка распределительная 100*100*40 (промрукав)	20,00	шт	790,0	15 800,0
11	Клипсы монтажного пистолета d20 (промрукав)	20,00	пачк	3200,0	64 000,0
12	Подрозетки по бетону 65*60	65,00	шт	154,0	10 010,0
13	Крышка для подрозетника	65,00	шт	97,0	6 305,0
14	Гильзы ГМЛ 4-3	50,00	шт	129,0	6 450,0
15	Гильзы ГМЛ 6-4	45,00	шт	143,0	6 435,0
16	Гильзы ГМЛ 10-5	40,00	шт	195,0	7 800,0
17	Гильзы ГМЛ 16-6	40,00	шт	249,0	9 960,0
18	Мешки для мусора	10,00	шт	70,0	700,0
19	Изолента	6,00	шт	800,0	4 800,0
20	Патрон E27	10,00	шт	270,0	2 700,0
21	Лампочки LED	10,00	шт	1350,0	13 500,0
22	Дюбел хомут	2,00	пачка	900,0	1 800,0
23	Диски по камню 125мм	2,00	шт	6500,0	13 000,0
24	Алмазный коронка d72	1,00	шт	25000,0	25 000,0
25	Розетка наружн двойная	1,00	шт	1350,0	1 350,0
26	Ротбанд 25кг	1,00	мешок	4000,0	4 000,0
				Итого	698 260,0

Эл.щит и комплектующие

№	Товары	кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 10A 1П С	5	шт	1670	8 350,00
2	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 16A 1П С	12	шт	1610	19 320,00
3	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 32A 1П С	1	шт	1900	1 900,00
4	Контактор CX3 230V 2НО 63A	1	шт	34500	34 500,00
5	Автоматич выкл. RX3 4,5KA 50A 2П С	1	шт	5870	5 870,00
6	Реле напряжения Welrok D2-63	1	шт	26700	26 700,00
7	УЗО 2П 63A 30mA тип AC RX3	3	шт	24800	74 400,00
8	Эл.щит 48 модуль Legrand	1	шт	57000	57 000,00
9	Кабель маркировка	2	шт	2700	5 400,00
10	ПУГВ 4 красный	7	м	498	3 486,00
11	ПУГВ 4 синий	8	м	498	3 984,00
12	Wi-Fi бокс DANILIGHT	1	шт	17000	17 000,00
13	Нулевой шина	2	шт	950	1 900,00
14	Нейлоновый хомут 4*150мм	3	упак	800	2 400,00
15	Ншви 4-12	1	пачка	1250	1 250,00
16	Площадка самокл 20*20	1	упак	1450	1 450,00
17	Колодка соед. РБД 125A на дин рейку красн	2	шт	3800	7 600,00
18	Колодка соед. РБД 125A на дин рейку синий	2	шт	3800	7 600,00
				Итого по матер	280 110,00
				Итого работы + материалы	1 428 370,0

р.5

- Гарантия на проделанные работы 24 месяца
 - Установка на объекте камеры видеонаблюдения с вайфай модемом за наш счет (на время проведения ремонта). С
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание (2 раза в год осмотр соединений в щитке)
 - Сопровождение на протяжении всего ремонта
 - Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом ИП «Абенов Ж.Т.», включающим
 - Концы кабелей одинаковой длины, аккуратно скручены спиралью;
 - В подрозетниках внешняя оплётка кабеля удаляется;
 - Все соединения в распределительных коробках заглазованы;**
 - Штробы выполняются строго вертикально, трассы — под углом 90°;
 - Прокладка гофры: по потолку — ПВХ, по полу — ПНД;
 - Распределительные щиты маркируются и снабжаются стикерами;
 - После завершения работ проводится фотоотчёт и демонстрация работы на световой эффект.
 - Сервис на объекте:
 - Ведение рабочего чата с заказчиком, дизайнером и технадзором;
 - Ежедневные фотоотчёты о ходе работ;
 - Защита дверей и поверхностей от пыли и повреждений;
 - Размещение объявления о ремонте в подъезде с контактами компании;
 - Вежливое обращение и соблюдение чистоты на объекте.
- Все работы выполняются в соответствии с внутренним Регламентом качества ИП «Абенов Ж.Т.», утверждённым
- Копия Регламента предоставляется по запросу.